

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：桐城师范高等专科学校附属工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		场地硬化					175585.65			
1	040202001001	路床(槽)碾压检验	碾压	m ²	1430.200	2.30	3289.46	171.62	2073.79	
2	040202011001	碎石	1、石料规格：碎石 2、厚度：10cm	m ²	1430.200	23.55	33681.21	529.17	3489.69	
3	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25非泵送混凝土 2、厚度：15cm	m ²	1430.200	89.91	128589.28	12056.59		
4	WB 040203009001	模板	模板	m ²	1430.200	1.67	2388.43	672.19		
5	WB 040203014001	养生	养护	m ²	1430.200	1.43	2045.19	486.27		
6	WB 040203012001	伸缩缝	锯缝机锯缝	m ²	1430.200	1.07	1530.31	786.61	286.04	
7	WB 040203013001	路面刻痕	刻纹	m ²	1430.200	2.84	4061.77	929.63	286.04	
		分部小计					175585.65			
		挡土墙、护栏网					233552.56			
		挡土墙L=404.5m					90524.56			
8	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土	m ³	119.730	4.44	531.60	40.71	334.05	
9	040103001001	回填方	填土夯实	m ³	68.760	15.37	1056.84	635.34	144.40	
10	040103002002	余方弃置	1、运距：3km	m ³	50.970	14.31	729.38	14.27	494.92	
11	010404001001	基础垫层	15cm厚C20素混凝土垫层	m ³	26.700	482.15	12873.41	2766.12	74.49	
12	010401003001	实心砖墙	机制红砖 墙厚240mm 高350mm	m ³	33.980	506.04	17195.24	5523.11	277.96	
13	011201001001	墙面一般抹灰	20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	622.930	30.41	18943.30	9717.71	566.87	
14	010503004001	圈梁	C25混凝土	m ³	29.120	515.22	15003.21	3644.66	464.76	
15	011702008001	圈梁模板	圈梁模板	m ²	242.700	51.50	12499.05	7006.75	249.98	
16	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋	t	1.976	5917.27	11692.53	1514.98	129.31	
		分部小计					90524.56			
		护栏网 L=397.3m					143028.00			
17	ZB 040101001001	护栏网	护栏网 高3m 详见图纸	m ²	1191.900	120.00	143028.00			
		分部小计					143028.00			

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：桐城师范高等专科学校附属工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	SC-01	夜间施工增加费	55368.03	0.500	276.84
2	SC-02	二次搬运费	55368.03	1.200	664.42
3	SC-03	冬雨季施工增加费	55368.03	0.800	442.94
4	SC-04	已完工程及设备保护费	55368.03	0.100	55.37
5	SC-05	工程定位复测费	55368.03	0.900	498.31
6	SC-06	临时保护设施费	55368.03	0.100	55.37
7	SC-07	行车、行人干扰增加费	55368.03	0.200	110.74
8	SC-08	赶工措施费	55368.03		
合 计					2103.99

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：桐城师范高等专科学校附属工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)
1	SF-01	环境保护费	55368.03	2.760	1528.16
2	SF-02	文明施工费	55368.03	7.330	4058.48
3	SF-03	安全施工费	55368.03	5.280	2923.43
4	SF-04	临时设施费	55368.03	7.990	4423.91
5	SF-05	环境保护税	0		
合 计					12933.98

H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桐城师范高等专科学校附属工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	暂列金额	21208.81
2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
合 计		21208.81

附录I 税金计价表

工程名称：桐城师范高等专科学校附属工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费-暂列金额-专业工程暂估价	424176.18	9.000	38175.86
合 计					38175.86